OlaFarm
Chuyên giống cỏ Vetiver



HỒ SƠ NĂNG LỰC · 2026

Giống cỏ Vetiver cho công trình và dự án

Chuyên cung cấp giống cỏ Vetiver số lượng lớn, sẵn giống quanh năm, giao hàng toàn quốc.

Công ty TNHH Herbbank Việt Nam
Vườn giống xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh

WWW.OLAFARM.COM



01 VỀ OLAFARM

Vì sao dự án lớn chọn OlaFarm

Từ năm 2016, OlaFarm trồng, khai thác và giao giống cỏ Vetiver thẳng từ vườn tại Bắc Ninh, không qua trung gian; có tên trong danh bạ nhà cung cấp giống của Mạng lưới Vetiver Quốc tế (TVNI).

~30 triệu	**Cây giống đã tới hơn 600 dự án** 5 dự án có quy mô trên 1 triệu cây; khách hàng ở 32/34 tỉnh, thành, từ Sơn La, Hà Giang đến Cà Mau, Phú Quốc.
6 + 50 ha	**Tổng diện tích vườn ươm cùng quỹ đất dự phòng cho các dự án quy mô lớn** ~6 ha vườn giống thường trực luôn có sẵn cỏ giống, cùng ~50 ha quỹ đất dự trữ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhân giống cho các dự án quy mô lớn.
80.000 **tép mỗi ngày**	**Luôn đảm bảo tiến độ ở cao điểm mùa trồng** OlaFarm chưa một lần sai hẹn giao hàng với khách. Lịch giao và kế hoạch giao hàng luôn được ghi rõ trong hợp đồng.
Giống chuẩn	**Đúng giống *Chrysopogon zizanioides*** Sinh sản vô tính, có ra hoa nhưng không kết hạt, không phát tán thành cỏ dại. Bộ rễ lớn, ăn sâu và thẳng. Thích nghi tốt với điều kiện khắc nghiệt.



02 NĂNG LỰC CHO DỰ ÁN QUY MÔ LỚN

Sẵn sàng cho dự án 50 đến 60 triệu cây

Với công trình cần hàng chục triệu cây, OlaFarm có thể mở rộng nhân giống trên **quỹ đất dự trữ 50 ha** ngay khi hợp đồng được ký. Sau 6 tháng chuẩn bị, vườn có thể có tới **50–60 triệu cây giống**, khai thác và giao theo mẻ khớp với tiến độ trồng.

> **Với các dự án có yêu cầu tiến độ đặc biệt, chúng tôi có thể huy động lao động địa phương để khai thác tới 500.000 tép cỏ mỗi ngày.**

LỘ TRÌNH MỘT DỰ ÁN LỚN

TRƯỚC 6 THÁNG

Ký hợp đồng

Chốt khối lượng, dòng giống, lịch giao theo vụ trồng.

6 THÁNG CHUẨN BỊ

Nhân giống

Mở rộng trồng trên quỹ đất dự trữ 50 ha.

MÙA TRỒNG

Giao theo mẻ

Khai thác trong ngày, nghiệm thu từng lô tại công trình.

SAU TRỒNG

Đồng hành

Hướng dẫn kỹ thuật tới khi hàng cỏ bén rễ.



03 BA DÒNG GIỐNG

Ba dòng giống, cùng một mức giá

Cả ba dòng đều là loài *Chrysopogon zizanioides*, **ra hoa nhưng không kết hạt**.
Vì cùng một mức giá, chọn dòng chỉ theo mục đích công trình.

DÒNG QUỐC TẾ

Monto

TVNI khuyến nghị. Rễ lớn, ăn sâu và thẳng; lá, thân dày, cứng.

DÒNG VÙNG THẤP

Songkhla 3

Thái Lan tuyển chọn. Lá rộng, mềm, dẻo; hợp đan dệt và chưng cất.

OLAFARM CHỌN LỌC

HB06

Thích nghi tốt với khí hậu Việt Nam; rễ đồ sộ, ăn sâu; chịu phèn, mặn, ngập, hạn.

CHỌN DÒNG THEO MỤC ĐÍCH

Chống sạt lở, gia cố taluy, bờ kè	**HB06 hoặc Monto**
Xử lý nước thải, đất ô nhiễm	**HB06**
Cải tạo đất bạc màu, đất cát, đất phèn	**HB06**
Lá đan dệt, lợp mái	**Songkhla 3 hoặc HB06**



04 DÒNG HB06

HB06: dòng giống OlaFarm tự chọn lọc

Chọn lọc tại vườn OlaFarm từ năm 2016, đã **tự công bố lưu hành** theo Luật Trồng trọt, kèm tiêu chuẩn cơ sở **TCCS 76:2026/HBVN**.

150–200 cm
chiều cao cây trưởng thành

100–300 cm
chiều dài rễ sau 12 tháng

30–100
nhánh mỗi bụi sau 12 tháng

25–35 cm
đường kính gốc bụi sau 12 tháng

pH 3,3–12,5
dải đất sống được, theo hồ sơ

60–90 ngày
chịu ngập, theo hồ sơ

** Đo trên 100 bụi tại vườn Bắc Ninh, 2016–2026, theo Bảng 1 TCCS 76:2026/HBVN.*

QUY CÁCH XUẤT VƯỜN · TCCS 76:2026, BẢNG 2

Chỉ tiêu	Tép rễ trần	Cây bầu
Chiều cao	20–25 cm	từ 30 cm
Đường kính gốc tép	10–15 mm	10–15 mm
Chồi non, chiều dài rễ	không yêu cầu	từ 3 chồi, từ 8 cm
Tỷ lệ sống sau 30 ngày	từ 85%	từ 85%

Kiểm đúng giống khi mua

Một số nhà cung cấp khác có thể đang bán loài *Chrysopogon nemoralis*, cũng được gọi là "cỏ Vetiver" nhưng kết hạt, lan thành cỏ dại. Hãy đề nghị ghi tên khoa học và tên dòng trên chứng từ.



05 BA DẠNG GIỐNG

Ba dạng giống cho ba điều kiện trồng



A Tép rễ trần

- Bụi 8–10 tháng tuổi
- Thân **20–25 cm**, rễ cắt ngắn
- Đóng bao. Mỗi bao **1.000 tép.**



B Bầu ươm

- Bầu 1,5–2 tháng, cây **30–50 cm**
- Ươm theo đơn từ **5.000 bầu**
- Đặt trước 1,5–2 tháng



C Cụm nhiều tép

- **2–10 tép** mỗi cụm
- Thay thế việc trồng bầu, **tối ưu chi phí và thời gian**.
- Hợp mái cao, khó tưới

>95%

tỷ lệ sống khi trời mát, độ ẩm cao

>90%

tỷ lệ sống ở điều kiện khắc nghiệt, chăm sóc tốt · theo kinh nghiệm dự án của OlaFarm



06 KHAI THÁC VÀ GIAO NHẬN

Khai thác trong ngày, giao tận công trình

24–48 giờ
khai thác và gửi mỗi mẻ, từ khi chốt lịch

1–4 ngày
vận chuyển tới công trình ở mọi nơi trên toàn quốc

~1 tháng
giữ giống ngay tại chân công trình để trồng dần, OlaFarm hướng dẫn cách giâm



Chuyển bao giống lên xe tải giữa ngày mưa, 1.000 tép mỗi bao.



Bầu ươm số lượng lớn xếp khay, chờ lên xe.

> **Giữa mưa lớn do bão Yagi năm 2024, các mẻ giống vẫn tới công trình đúng hẹn.**
>
> OlaFarm hiểu rằng: với dự án lớn, giao trễ một ngày là nhân công trên công trường một ngày không có việc, tiến độ chung bị ảnh hưởng. Đó là lý do chúng tôi đặc biệt coi trọng việc đáp ứng đúng tiến độ cấp giống.



07 CHẤT LƯỢNG VÀ CAM KẾT

Kiểm soát từng lô, cam kết rõ ràng

1
Chọn bụi
Bụi trưởng thành 8–10 tháng tuổi.

2
Tách, phân loại
Thân 20–25 cm, gốc lớn hơn 1 cm.

3
Đếm, đóng bao
1.000 tép mỗi bao, dễ kiểm đếm.

4
Phiếu lô
Ngày khai thác, số tép, quy cách.

5
Nghiệm thu
Kiểm đếm, ký biên bản tại công trình.

CAM KẾT GHI TRONG HỢP ĐỒNG

Đủ số lượng	Thiếu so với biên bản nhận hàng: giao bù ở mẻ kế tiếp hoặc trong 48 giờ.
Đúng quy cách	Tép không đạt quy cách phát hiện khi nghiệm thu: đổi miễn phí.
Đúng giống	Ghi rõ tên khoa học và tên dòng cỏ ngay trên chứng từ.
Đúng hẹn	Lịch giao luôn được đảm bảo theo đúng cam kết đã ký trên hợp đồng.

Kết quả thực tế. Trong hơn 600 dự án OlaFarm đã cung cấp giống, chưa dự án nào bị giao trễ so với lịch; tỷ lệ sống đều trên 95% và chưa dự án nào phản hồi xấu về tỷ lệ sống của cỏ. Mỗi mẻ là tép khoẻ khai thác trong ngày, giao kèm hướng dẫn trồng, chăm sóc theo điều kiện từng công trình.



08 LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

Những công trình đã dùng giống OlaFarm

GIAO THÔNG, HẠ TẦNG

Chống sạt lở, xói mặt mái

Taluy đường bộ, đường đèo, đường cao tốc · taluy đường sắt · mái đào, mái đắp

THUỶ LỢI, SÔNG, BIỂN

Giữ bờ, giảm xói do dòng chảy và sóng

Bờ kênh, mương lũ · bờ sông, hồ chứa, đập · đê sông, đê biển · bờ đầm tôm

KHAI KHOÁNG

Ổn định bãi thải, phủ xanh, giảm trôi đất

Sườn và mặt tầng thải · bờ moong · mặt bằng hoàn thổ

MÔI TRƯỜNG

Hấp thụ chất ô nhiễm trong nước, đất

Nước thải chăn nuôi, chế biến · bãi rác, bãi chôn lấp đã đóng · bè nổi · đất nhiễm kim loại

NÔNG NGHIỆP, THUỶ SẢN

Chống xói đất dốc, giữ ẩm, giữ bờ ao

Đồi dốc trang trại · trồng xen sầu riêng, cà phê, chè, cây ăn quả · bờ ao nuôi

RỪNG VÀ CẢNH QUAN

Chắn cát bay, giữ đất, tạo dải xanh

Rừng phòng hộ, chắn cát, đụn cát · sân golf, khu nghỉ dưỡng · hạng mục xanh của dự án

Cỏ Vetiver chống sạt lở: thế giới đã ứng dụng rộng rãi trong hơn 40 năm, Việt Nam đã có định mức nhà nước

Thập niên 1980
Ngân hàng Thế giới đưa cỏ Vetiver vào các dự án bảo vệ đất

Hơn 100 nước
có ứng dụng thực địa, theo Mạng lưới Vetiver Quốc tế

Chính quy tại VN
Bộ Xây dựng đã ban hành định mức trồng cỏ Vetiver gia cố mái taluy, trong Thông tư 38/2026/TT-BXD

09 KINH NGHIỆM DỰ ÁN

Trên những công trình khó



Gia cố mái taluy cao 40 m · Hoà Bình



Phục hồi mỏ than trơ cằn nghiêm trọng · Quảng Ninh



Xử lý nước thải lọc hoá dầu · Thanh Hoá



Tái sinh đất cát khô cằn, ngừa cát bay ven biển · Ninh Thuận

> Bên mình lần đầu triển khai trồng cỏ Vetiver nên phải hỏi rất nhiều, các bạn tư vấn rất nhiệt tình, không giấu giếm.

Quản lý dự án, chủ đầu tư trang trại chăn nuôi · Hoà Bình, 2025

> Mình đánh giá cao sự chuyên nghiệp của OlaFarm. Giống chuẩn, đầy đủ hồ sơ chứng từ, hỗ trợ tận tâm.

Quản lý dự án, đơn vị ngành than, khoáng sản · Quảng Ninh, 2023

Chi tiết từng dự án: **olafarm.com/du-an-tieu-bieu**



10 CHỨNG TỪ VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Chứng từ đủ cho hồ sơ dự án

01	02	03	04	05
Hợp đồng đặt hàng	Báo giá, phiếu đặt hàng	Hoá đơn theo quy định	Biên bản bàn giao, nghiệm thu	Hồ sơ năng lực, hồ sơ giống

Dự án vốn nhà nước: OlaFarm đã **làm việc trực tiếp với ban quản lý dự án**, cung cấp thêm báo giá đóng dấu, giấy đăng ký kinh doanh, giấy tờ nguồn gốc giống khi hồ sơ cần.

TRƯỚC KHI ĐẶT HÀNG

Tư vấn miễn phí

- Chọn dòng và dạng giống theo công trình
- Tính khối lượng, mật độ, khoảng cách hàng
- Tham quan vườn, lô mẫu, ô trồng thử

KHI GIAO HÀNG VÀ SAU BÁN

Đồng hành tới khi cỏ bén rễ

- Ảnh, video tách cây, đóng bao, xuất vườn
- Hướng dẫn giâm, bảo quản, thời vụ
- Gửi tài liệu kỹ thuật TVNI theo lĩnh vực



LIÊN HỆ

Cần giống cỏ Vetiver cho công trình?

Hãy gửi cho OlaFarm khối lượng, địa điểm và mục đích bạn muốn trồng cỏ Vetiver để được báo giá, tư vấn dòng giống, loại giống tối ưu kèm hỗ trợ kỹ thuật miễn phí.

Đầu mối liên hệ	**ThS. Phạm Thị Nhàn, Quản lý OlaFarm**
Hotline, Zalo	**0356 266 270**
Email	**hi@olafarm.com**
Website	**www.olafarm.com**
Vườn giống	**Thôn Đồng Tiến, xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh**

Quét mã để nhắn Zalo

OlaFarm
Chuyên giống cỏ Vetiver

OlaFarm thuộc Công ty TNHH Herbbank Việt Nam · MSDN 2400988363
Hồ sơ năng lực cập nhật 11/2026